

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie chodników km 0+000 do 0+183,62					
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0101-01 analogia		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) z wy- wiezieniem urobku na odl. do 3km. 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2 KNR 2-01 d.1 0109-04		Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krza- ków i podszycia z wywozem na odl. do 3km 30	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
3 KNR 2-31 d.1 0815-02		Rozebranie chodników, wysepek przystanko- wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wg rysunku CAD: 12,5	m ² m ²	 12,50	
				RAZEM	12,50
4 KNR 2-31 d.1 0810-02 analogia		Rozebranie nawierzchni z kłostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wg rysunku CAD: 98	m ² m ²	 98,00	
				RAZEM	98,00
5 KNR 2-31 d.1 0813-03		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wg rysunku CAD: 206	m m	 206,00	
				RAZEM	206,00
6 KNR 2-31 d.1 0812-02		Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu wg rysunku CAD: 206	m ³ m ³	 206,00	
				RAZEM	206,00
7 KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym na odległość 3 km poz.3*0,07+poz.4*0,08+poz.5*0,3*0,15+poz.6* 0,3*0,2	m ³ m ³	 30,35	
				RAZEM	30,35
2		Roboty ziemne			
8 KNNR 1 d.2 0202-07 0208-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po dro- gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi wg obliczeń CAD: jezdni: zjazdy z kostki brukowej: 92,6 chodniki: 434,2*0,3 pod krawężnik: (214- poz.5)*0,3*0,4	m ³ m ³ m ³ m ³	 92,60 130,26 0,96	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pod obrzeża: 39*0,2*0,3	m ³	2,34	
				RAZEM	226,16
9 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II wg obliczeń CAD: zjazdu z kostki brukowej: 92,6 A (obliczenia pomocnicze) chodniki: 434,2 B (obliczenia pomocnicze) poz.A+poz.B	m ² m ²	92,60 ===== 92,60 434,20 ===== 434,20 526,80	
				RAZEM	526,80
3		Krawężniki i obrzeża			
10 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża i krawężniki, betonowa zwykła poz.11*0,04+poz.12*0,08	m ³ m ³	18,68	
				RAZEM	18,68
11 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wg obliczeń CAD: 39	m m	39,00	
				RAZEM	39,00
12 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej wg obliczeń CAD: 214	m m	214,00	
				RAZEM	214,00
13 d.3	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, przy krawędzi jezdni. średni przekrój uzupełnienie nawierzchni 0,01m ² /mb poz.12*0,01*2,05	t t	4,39	
				RAZEM	4,39
4		Podbudowa			
14 d.4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.9A+poz.9B	m ² m ²	526,80	
				RAZEM	526,80
15 d.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm zjazdu: poz.9A	m ² m ²	92,60	
				RAZEM	92,60

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, dla warstwy grub. 8cm Krotność = 0,6667 pod chodniki: chodniki: poz.9B	m ² m ²	 434,20	 434,20
5		Nawierzchnia chodników.		RAZEM	434,20
17 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwona typu behaton na chodnikach, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.9B	m ² m ²	 434,20	 434,20
				RAZEM	434,20
6		Nawierzchnia jezdni i zjazdów.			
18 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu behaton na zjazdach, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zjazdy: poz.9A	m ² m ²	 92,60	 92,60
				RAZEM	92,60
7		Oznakowanie pionowe i poziome.			
19 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 11	szt. szt.	 11,00	 11,00
				RAZEM	11,00
20 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 14	szt. szt.	 14,00	 14,00
				RAZEM	14,00
21 d.7	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową wg projektu org. ruchu 41	m ² m ²	 41,00	 41,00
				RAZEM	41,00

Lp.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie chodników km 0+000 do 0+183,62						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0101-01 analogia	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) z wywiezieniem urobku na odl. do 3km.	szt.	2,00		
2 d.1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia z wywozem na odl. do 3km	m ²	30,00		
3 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	12,50		
4 d.1	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kłostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	98,00		
5 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	206,00		
6 d.1	KNR 2-31 0812-02	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu	m ³	206,00		
7 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m ³	30,35		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne				
8 d.2	KNR 1 0202-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³	226,16		
9 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	526,80		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Krawężniki i obrzeża				
10 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża i krawężniki, betonowa zwykła	m ³	18,68		
11 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	39,00		
12 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	214,00		
13 d.3	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, przy krawędzi jezdni.	t	4,39		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
4		Podbudowa				

Lp.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 d.4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	526,80		
15 d.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	92,60		
16 d.4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, dla warstwy grub. 8cm Krotność = 0,6667	m ²	434,20		
Razem dział: Podbudowa						
5		Nawierzchnia chodników.				
17 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwona typu behaton na chodnikach, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	434,20		
Razem dział: Nawierzchnia chodników.						
6		Nawierzchnia jezdni i zjazdów.				
18 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu behaton na zjazdach, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	92,60		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni i zjazdów.						
7		Oznakowanie pionowe i poziome.				
19 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	11,00		
20 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	14,00		
21 d.7	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²	41,00		
Razem dział: Oznakowanie pionowe i poziome.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: