

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi we wsi Wał gmina Nowe Miasto n. Pilicą					
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie droga: (222+293+18)*4,5 rozjazdy: 8*(5,5*5,5*(3/8))	m ² m ² m ²	 2398,500 90,750	
				RAZEM	2489,250
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (222+293+18)*4,4 8*(5,2*5,2*(3/8)) A (suma częściowa) uzupełnienie nawierzchni zjazdów do posesji: 12*5*2 B (suma częściowa) C (obliczenia pomocnicze) poz.2C*0,1	m ³ m ³	 2345,200 81,120 ----- 2426,320 120,000 ----- 120,000 =====	
				2546,320 254,632	
				RAZEM	254,632
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.2A	m ² m ²	 2426,320	
				RAZEM	2426,320
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (222+293+18)*4,0 8*(5,0*5,0*(3/8)) A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2132,000 75,000 ----- 2207,000	
				RAZEM	2207,000
5	KNNR 6 0702-01 + KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 znaki: A-7 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi we wsi Wał gmina Nowe Miasto n. Pilicą						
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²	2489,250		
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowa- nym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	254,632		
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2426,320		
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2207,000		
5	KNNR 6 0702-01 + KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- formacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: