

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Bełek - Świdrygały we wsi Świdrygały gmina Nowe Miasto n. Pilicą					
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie odcinek: 0+000 do 0+585 585 A (obliczenia pomocnicze) odcinek 0+585 do 0+650 65 B (obliczenia pomocnicze) na skrzyżowaniu, łuk R5: $2 \cdot (5 \cdot 5 - 3,14 \cdot 5 \cdot 5 / 4)$ C (obliczenia pomocnicze) poz.A*5,5+poz.1B*4,5+poz.1C	m ² m m m ²	 585,00 ===== 585,00 65,00 ===== 65,00 10,75 ===== 10,75 3 520,75	
				RAZEM	3 520,75
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych(0-31,5), gr. warstwy 12cm poz.1	m ² m ²	 3 520,75	
				RAZEM	3 520,75
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.2	m ² m ²	 3 520,75	
				RAZEM	3 520,75
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) (poz.1A+poz.1B)*4,0+poz.1C	m ² m ²	 2 610,75	
				RAZEM	2 610,75
5	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm poz.1A*2*0,04*0,75+poz.1B*2*0,04*0,25 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 36,40 ----- 36,40	
				RAZEM	36,40
6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków: A-7 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 znaki: A-7 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00