


Okucie grindboxa

Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku można zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach 30x30 oraz grubości ścianki co najmniej 3 mm.



Uwaga !!!

Niedopuszczalne jest w tym miejscu stosowanie płaskowników ze względów bezpieczeństwa, a także z powodu na bezpośrednie narażenie krawędzi płyty jezdnej na działanie warunków atmosferycznych oraz możliwość uszkodzenia przez użytkowników skateparku.

INWESTOR:		Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą	
PRACOWNIA PROJEKTOWA:		Martagon Marta Matusik ul. Sucha 5, 05-402 Otwock tel.: 504 38 18 80 email: biuro@martagon.pl	
INWESTYCJA: BUDOWA SKATEPARKU - "Zagospodarowanie terenu w skatepark przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą"			
ADRES: ul. TOMASZOWSKA, NOWE MIASTO NAD PILICĄ, NR DZ.2198			
PRZEDMIOT: SKATEPARK - OKUCIE GRINDBOXÓW			
BRANŻA:		FAZA:	
ARCHITEKTURA		BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	
dr inż. Adam Baryka	MAZ/0036/POOK/07		
mgr inż. Marta Matusik	OGR.7043/2007		
mgr inż. Joanna Antosik	OGR.7040/2007		
DATA:	SKALA:	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:
05.2017	-	--	NTO:PBW:16