

Pytania do przetargu

Dotyczy postępowania przetargowego Znak spr. IŚR.7013.1.2018 pn.: „Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą”

W związku z w/w postępowaniem uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

1. Proszę o określenie wymiarów rolek darni, które należy ułożyć na płycie boiska tj. szerokość i długość rolki. Aktualnie oprócz określenia grubości darni brak jest innych parametrów.
 2. Zgodnie z zapisem w Projekcie Budowlanym Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji murawy do czasu odbioru końcowego - kto będzie wtedy ponosił koszt wody i energii elektrycznej zużytej do pielęgnacji?
 3. Dotyczy: Przedmiar robót poz. 5 i 9 – czy rozebrania podbudowy z mączki ceglanej o pow. 970m² należy dokonać na gł. 10cm zgodnie z poz. 5 czy na 15cm zgodnie z wyliczeniami w poz. 9?
 4. Dotyczy: Przedmiar robót: czy w pozycjach nr 15-17 powinna być ilość 1 071m² czy 6 000m²?
 5. Czy Zamawiający celowo chce obniżyć teren boiska – wg przedmiaru należy dokonać korytowania na gł. 25cm a konstrukcja nowej płyty boiska wynosi 20cm
 6. Czy w zakres zamówienia wchodzi również wytyczenie linii boiskowych
-
7. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, proszę określić czy słupy piłkochwytów powinny być aluminiowe w tulejach czy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo?
 8. Czy fundamenty dla słupów piłkochwytów powinny być zbrojone?
 9. Dotyczy: konstrukcji płyty boiska: jeżeli warstwa odcinającą z piasku ma być przesiąkliwa, a istniejący drenaż ma spełniać swoje funkcje – niedopuszczalne jest wykorzystanie do tego piasku kopalnianego! Wnosimy o zmianę piasku kopalnianego na piasek płukany fr. 0-2mm.
 10. Czy złom pozyskany w rozbiórkach należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego?

Odpowiedzi

Ad1

W projekcie określono szerokość rolek trawy na 40 cm przy układaniu ręcznym natomiast rolek o szerokości 60 lub 120 cm – wówczas dopuszcza się układania mechaniczne. Długość rolek nie jest określona w projekcie należy przyjąć zalecane przez dostawców darni (wykonawca udziela gwarancji na swoje roboty w tym na nawierzchnię).

Ad 2

W takich przypadkach wszelkie koszty ponosi wykonawca do czasu protokolarnego odbioru robót.

Ad 3

Wielkość 6000 m kw. To całkowita powierzchnia płyty boiska, natomiast wielkość 1071 m kw wynika z projektu rys. NB.PBW03 (część płyty boiska podlegająca robotom ziemnym)

Ad 4

W przedmiarze poz. 5 dotyczy rozbiórki podbudowy bieżni natomiast poz. 9 przedmiaru to wielkość rozbiórki podbudów łącznie (bieżnia, zeskok w dal)

Ad5

Rzędna terenu (płyty boiska) określona została w projekcie i taka musi być zachowana

Ad 6

Tak

Ad 7

Projekt przewiduje słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony

Ad 8

Fundamenty słupów piłkochwytów – zbrojone jak przewidziano w projekcie rys. NB.PBW07

Ad 9

Dla warstwy odcinającej – piach kopany zagęszczony jak przewiduje projekt (bez zmian)

Ad10

Złom z rozbiórki należy dostarczyć w miejsce wskazane przez zamawiającego – odległość do 1 km od miejsca inwestycji (zgodnie z przedmiarem)