

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa chodników przy ulicy
Kolejowej (lokalna) w Nowym MieścieADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORAGmina Nowe Miasto nad Pilicą
GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ
Plac o. H. Koźmińskiego 1/2

Podstawowe parametry techniczne przebudowy:

- długość przebudowy 154m
- nawierzchnia z kostki brukowej 292,6 m2

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 0812-03 + transport	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, z wywiezieniem urobku na odl. do 3km.	m3	5,60		
2	KNR 2-31 0813-03 + transport Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem na odległość do 3km	m	80,00		
3	KNR 2-31 0815-02 + transport Uproszczona	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	76,50		
4	KNR 2-31 0811-01 + transport Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40,50		
5	KNR 2-31 0801-03 + transport Uproszczona	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	30,50		
6	KNR 2-31 0402-04 Uproszczona	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	2,21		
7	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8(25x8) cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	55,20		
8	KNR 2-01 0206-01 Uproszczona	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m3	76,67		
9	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	292,60		
10	KNR 2-31 0104-07 Uproszczona	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	292,60		
11	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zmniejszenie grubości warstwy do 8cm Krotność = 0,6667	m2	222,30		
12	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zwiększenie grubości warstwy do 15cm Krotność = 1,25	m2	70,30		
13	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm do 4cm	m2	292,60		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

zł

Podatek VAT 23%

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

Słownie:

Podpis wykonawcy: