

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą					
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm długość odcinka: 702 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0,5*2	m ² m m m ²	 702,00 ===== 702,00 702,00	
				RAZEM	702,00
2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym (0-31,5mm) zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm poz.1A*5,0*0,1 na zjazdach i skrzyżowaniu (10*5,0*2,0+(5,0+10)*0,5*6,5)*0,1	m ³ m ³ m ³	 351,00 14,88	
				RAZEM	365,88
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.1A*4,2	m ² m ²	 2 948,40	
				RAZEM	2 948,40
4	KNR 2-31 0108-02	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-8W, grubości 3cm (75kg/m2) poz.1A*4,06*0,075	t t	 213,76	
				RAZEM	213,76
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-8S, - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.1A*4,0	m ² m ²	 2 808,00	
				RAZEM	2 808,00
6	KNNR 6 1301-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem "destruktem" gr. 6cm, górna warstwa, stabilizowanym mechanicznie. Materiał na uzupełnienie od Wykonawcy. poz.1A*2*0,5*0,06	m ³ m ³	 42,12	
				RAZEM	42,12
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00