Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego z dn. 23.07.2019r.

MARTAGON MARTA MATUSIK
05-402 OTWOCK, UL. SUCHA 5

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
ADRES INWESTYCJI : NOWE MIASTO NAD PILICĄ, UL. SZKOLNA 4
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
ADRES INWESTORA : 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ, PL. O. H. KOŹMIŃSKIEGO 1/2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Żebrowska- Bartnik
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2019R.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] ..... % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V] ..... % Σ(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Pl. O.H. Koźmińskiego
26-420 Nowe Miasto
REGON 670223362 NIP 797-[illegible]-33

WYKONAWCA :
Projektant
mgr inż. Ewa Żebrowska- Bartnik
Upr. WT-258/88

Data opracowania
LUTY 2019R.

INWESTOR :
BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

Data zatwierdzenia 20.02.2019r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY ZIEMNE CPV 45112210-0 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę, roboty ziemne**			
1 d.1	**KNR 2-31 0101-01 analogia**	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. 19 cm Krotność = 3.8	m2		
		180	m2	180.00	
				RAZEM	**180.00**
2 d.1	**KNR 2-01 0229-01**	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 180*.1	m3		
			m3	18.00	
				RAZEM	**18.00**
2		**NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni**			
3 d.2	**KNR 2-02 0607-01 analogia**	Maty przerostowe	m2		
		180	m2	180.00	
				RAZEM	**180.00**
4 d.2	**KNR 2-31 0407-02 analogia**	Obrzeża elastyczne	m		
		31	m	31.00	
				RAZEM	**31.00**
3		**WYPOSAŻENIE - dostawa z montażem CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych**			
5 d.3	**KNR 2-21 0607-02 analogia**	Wyposażenie placu zabaw wg projektu: zestaw wieża ze ślizgiem, [redacted] równoważnia, [redacted], pomost linowy, [redacted] dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
6 d.3		Wyposażenie placu rekreacyjnego wg projektu: stół betonowy do gry w tenisa stołowego, Stół betonowy z siedziskami do gry w szach, [redacted]	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	**1.00**
7 d.3	**KNR 2-21 0607-02 analogia**	Wyposażenie siłowni zewnętrznej wg projektu biegacz, steper + twister, wahadło + odwodziciel, prasa nożna pojedyncza, [redacted]	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
8 d.3	**KNR 2-21 0607-02 analogia**	Tablica informacyjna wg projektu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	**1.00**
9 d.3	**KNR 2-21 0607-02 analogia**	Ławka parkowa wg projektu	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	**4.00**
10 d.3	**KNR 2-21 0607-02 analogia**	Kosze na śmieci wg projektu	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	**2.00**
4		**OGRODZENIA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń, CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262310-7 Zbrojenie**			
11 d.4	**KNR 2-02 1804-11 analogia**	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych 2,50x1,20 m; drut 6 i 8 mm w kolorze zielonym na słupkach stalowych, obetonowanych	m		
		78.90	m	78.90	
				RAZEM	**78.90**
12 d.4	**KNR 2-02 1808-05 analogia**	Furtki z paneli zgrzewanych 1,20x1,20 m; drut 6 i 8 mm w kolorze zielonym, na słupkach stalowych, obetonowanych	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	**3.00**
13 d.4	**KNR 2-02 1808-05 analogia**	Furtki z paneli zgrzewanych 1,53x1,20 m; drut 6 i 8 mm w kolorze zielonym, na słupkach stalowych, obetonowanych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
5		**ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych**			
14 d.5	**KNR 2-21 0207-01**	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	m2		

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla 1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		415	m2	415.00	
				RAZEM	**415.00**
15 d.5	**KNR 2-21 0213-01**	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m2		
		415	m2	415.00	
				RAZEM	**415.00**
16 d.5	**KNR 2-21 0401-04 analogia**	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		415	m2	415.00	
				RAZEM	**415.00**
17 d.5	**KNR 2-21 0302-02 analogia**	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy do- łów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		12	szt.	12	
				RAZEM	**12**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla 1