

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi lokalnej we wsi Łęgonice					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV długość odcinka: 296,6 A (suma częściowa) poz.A*3,1	m ² m ² m ² m ²	 296,60 ----- 296,60 919,46	
				RAZEM	1 216,06
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km długość odcinka: poz.1A A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0,25*2	m ² m m m ²	 296,60 =====	
				RAZEM	148,30
3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zmniejszenie grubości podbudowy do 10cm Krotność = 0,8333 poz.1A*3	m ² m ²	 889,80	
				RAZEM	889,80
4	KNR-W 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2), płyty JOMB grub. 12cm, podwójnie zbrojone układane na bieżąco wraz z podbudową. poz.3	m ² m ²	 889,80	
				RAZEM	889,80
5	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłuczniem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie 2*poz.1A*0,2*0,2	m ³ m ³	 23,73	
				RAZEM	23,73

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi lokalnej we wsi Łęgonice						
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 216,06		
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km	m ²	148,30		
3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zmniejszenie grubości podbudowy do 10cm Krotność = 0,8333	m ²	889,80		
4	KNR-W 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2), płyty JOMB grub. 12cm, podwójnie zbrojone układane na bieżąco wraz z podbudową.	m ²	889,80		
5	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłucznem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie	m ³	23,73		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: