

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ulicy na osiedlu przy ulicy Tomaszowskiej					
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI długość odcinka: 70,6 A (suma częściowa) poz.A*4	m ² m ² m ² m ²	 70,60 ----- 70,60 282,40	
				RAZEM	353,00
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, ilość lepiszcza 0,5 do 0,7kg/m ² poz.1A*3,7	m ² m ²	 261,22	
				RAZEM	261,22
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-11S, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), zwiększenie grubości warstwy do 5cm Krotność = 1,25 poz.1A*3,6	m ² m ²	 254,16	
				RAZEM	254,16
4	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłuczniem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie 2*poz.1A*0,2*0,05	m ³ m ³	 1,41	
				RAZEM	1,41

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont ulicy na osiedlu przy ulicy Tomaszowskiej						
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	353,00		
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, ilość lepiszcza 0,5 do 0,7kg/m2	m ²	261,22		
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-11S, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), zwiększenie grubości warstwy do 5cm Krotność = 1,25	m ²	254,16		
4	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłucznem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie	m ³	1,41		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: