

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA WARUNKÓW SPORTOWYCH - WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA NA BAZPIECZN
ADRES INWESTYCJI : D ARY DZIAŁKA EW 331/2
INWESTOR : Gmian Nowe Miasto nad Pilica
ADRES INWESTORA : Pl. O. H. Ko mi skiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilic
BRAN A : BUDOWLANA

SPORZ DZIŁ KALKULACJE : mgr Ewa ebrowska-Bartnik
DATA OPRACOWANIA : SIERPIE 2020R.

Ogółem warto kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIE 2020R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia					
1 d.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie obrzeży 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	128		
2 d.1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Rozebranie - Ogrodzenia panelowego wys. 5m wypełnionego siatką stalową L1-L2 i L3-L4		m ²	90		
3 d.1	KNR 4-01 0108-19 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z rozbieranych konstrukcji i elementów na odległość do 1 km		mp	1.54		
4 d.1	KNR 4-01 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z rozbieranych konstrukcji - za każdy następną 1 km do 30 km Krotność = 29		mp	1.54		
5 d.1	Sekocenbud 35/2017 2.702.01.	Opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów		Mg	3.08		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych					
6 d.2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow		m	128		
7 d.2	KNR 2-31 1003-01 analogia	Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej (założono 20% powierzchni)		m ²	972		
8 d.2	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące nawierzchni bitumicznej z mas naprawczych grubości 1-3 mm pod nawierzchni poliuretanow		m ²	972		
9 d.2	KNR 2-31 0314-01 analogia	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa gr. 13 mm		m ²	972		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		WYPOSA ENIE BIOSK CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45223800-4 Monta i wznoszenie gotowych konstrukcji					
10 d.3	KNR 2-02 1220-04 analogia	Ławki konstrukcji stalowej z RK 50x50x2 mm, z siedziskami z desek kompozytowych wg projektu		m ²	10.5		
11 d.3	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki r cznej		szt.	4		
12 d.3	KNR 2-23 0310-06	Demonta i monta w gotowych otworach bramek do piłki r cznej		szt.	2		
13 d.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków tenisa ziemnego		szt.	2		
14 d.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	Demonta i monta w gotowych otworach słupków do siatkówki z wyposażeniem wg projektu		kpl.	1		
15 d.3	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do stojaków do koszykówki		szt.	2		
16 d.3	KNR 2-23 0310-04	Dostawa i monta w gotowych otworach stojak metalowy do koszykówki		szt.	2		
17 d.3	kalk. własna	Wymiana siatki na piłkochwycie istniejącej cym L1-L2, L3-L4 - siatka polipropylenowa bezwłłowa, splot gr. 4,75 mm, oczka 105x105 mm, mocownie na słupach istniejących z odmalowaniem słupów		m	18		
18 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Stojaki na rowery jednostronne, 5-stanowiskowe wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm		szt	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ZIELE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych						
19 d.4	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzark przyczepn , kat. gruntu I-II		m ²	90		
20 d.4	KNR 2-21 0401-01 analogia	Regeneracja trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawo enia		m ²	90		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty po rednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: