

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA WARUNKÓW SPORTOWYCH - WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA NA BAZPIECZN
ADRES INWESTYCJI : D ARY DZIAŁKA EW 331/2
INWESTOR : Gmian Nowe Miasto nad Pilica
ADRES INWESTORA : Pl. O. H. Ko mi skiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilic
BRAN A : BUDOWLANA

SPORZ DZIŁ KALKULACJE : mgr Ewa ebrowska-Bartnik
DATA OPRACOWANIA : SIERPIE 2020R.

Ogółem warto kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIE 2020R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia					
1 d.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie obrze y 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		128	m	128.00	
				RAZEM	128.00
2 d.1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Rozebranie - Ogrodzenia panelowego wys. 5m wypełnionego siatk stalow L1-L2 i L3-L4	m ²		
		18*5	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
3 d.1	KNR 4-01 0108-19 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materialow z rozbieranych konstrukcji i elbetowych na odleglo do 1 km	mp		
		poz.1*0.20*0.06	mp	1.54	
				RAZEM	1.54
4 d.1	KNR 4-01 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materialow z rozbieranych konstrukcji - za ka dy nast pny 1 km do 30 km Krotno = 29	mp		
		poz.3	mp	1.54	
				RAZEM	1.54
5 d.1	Sekocenbud 35/2017 2.702.01.	Oplaty za korzystanie ze rodowiska i skladowanie odpadow	Mg		
		poz.3*2.0	Mg	3.08	
				RAZEM	3.08
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych					
6 d.2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrze a betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow	m		
		poz.1	m	128.00	
				RAZEM	128.00
7 d.2	KNR 2-31 1003-01 analogia	Naprawa ubytkow w nawierzchni bitumicznej (zało ono 20% powierzchni)	m ²		
		poz.9	m ²	972.00	
				RAZEM	972.00
8 d.2	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównuj ce nawierzchni bitumicznej z mas naprawczych grubo ci 1-3 mm pod nawierzchni poliuretanow	m ²		
		poz.9	m ²	972.00	
				RAZEM	972.00
9 d.2	KNR 2-31 0314-01 analogia	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa gr. 13 mm	m ²		
		972	m ²	972.00	
				RAZEM	972.00
3 WYPOSA ENIE BIOSK CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45223800-4 Monta i wznoszenie gotowych konstrukcji					
10 d.3	KNR 2-02 1220-04 analogia	Ławki konstrukcji stalowej z RK 50x50x2 mm, z siedziskami z desek kompozytowych wg projektu	m ²		
		10.5	m ²	10.50	
				RAZEM	10.50
11 d.3	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki r cznej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12 d.3	KNR 2-23 0310-06	Demonta i monta w gotowych otworach bramek do piłki r cznej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13 d.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków tenisa ziemnego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14 d.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	Demonta i monta w gotowych otworach słupków do siatkówki z wyposa eniem wg projektu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.3	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do stojaków do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 2-23 0310-04	Dostawa i monta w gotowych otworach stojak metalowy do koszykówki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.3	kalk. własna	Wymiana siatki na piłkochwycie istniej cym L1-L2, L3-L4 - siatka polipropyle- nowa bezw złowa, splot gr. 4,75 mm, oczka 105x105 mm, mocownie na słup- kach istniej cych z odmalowaniem słupów 2*9	m		
			m	18.00	
				RAZEM	18.00
18 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Stojaki na rowery jednostronne, 5-stanowiskowe wg projektu, z zabetonowa- niem w fundamentach 30x30x60 cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4 ZIELE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
19 d.4	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzark przyczepn , kat. gruntu I-II	m ²		
		poz.20	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
20 d.4	KNR 2-21 0401-01 analogia	Regeneracja trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawo e- nia	m ²		
		90.00	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00