

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA WARUNKÓW SPORTOWYCH - WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA NA BAZPIECZNA
ADRES INWESTYCJI : ŻDŻARY DZIAŁKA EW 331/2
INWESTOR : Gmian Nowe Miasto nad Pilicą
ADRES INWESTORA : Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Ewa Żebrowska-Bartnik
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2020R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2020R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia					
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0814-05	128	m	128.00	
				RAZEM	128.00
2	KNR 2-25	Rozebranie - Ogródzenia panelowego wys. 5m wypełnionego siatką stalową	m ²		
d.1	0307-03	L1-L2 i L3-L4	m ²	90.00	
	analogia	18*5			
				RAZEM	90.00
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranych konstrukcji i żelbetowych na odległość do 1 km	mp		
d.1	0108-19	poz.1*0.20*0.06	mp	1.54	
	analogia				
				RAZEM	1.54
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km	mp		
d.1	0108-20	Krotność = 29	mp	1.54	
	analogia	poz.3			
				RAZEM	1.54
5	Sekocenbud	Oplaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów	Mg		
d.1	35/2017	poz.3*2.0	Mg	3.08	
	2.702.01.				
				RAZEM	3.08
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych					
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	poz.1	m	128.00	
	analogia				
				RAZEM	128.00
7	KNR 2-31	Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej (założono 20% powierzchni)	m ²		
d.2	1003-01	poz.9	m ²	972.00	
	analogia				
				RAZEM	972.00
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące nawierzchni bitumicznej z mas naprawczych grubości 1-3 mm pod nawierzchnią poliuretanową	m ²		
d.2	202 1130-02	poz.9	m ²	972.00	
	analogia				
				RAZEM	972.00
9	KNR 2-31	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa gr. 13 mm	m ²		
d.2	0314-01	972	m ²	972.00	
	analogia				
				RAZEM	972.00
3 WYPOSAŻENIE BIOSK CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji					
10	KNR 2-02	Ławki konstrukcji stalowej z RK 50x50x2 mm, z siedziskami z desek kompozytowych wg projektu	m ²		
d.3	1220-04	10.5	m ²	10.50	
	analogia				
				RAZEM	10.50
11	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
d.3	0309-05	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 2-23	Demontaż i montaż w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej, naprawa polegająca na dospawaniu mocowań so siatki oraz dostawa i montaż siatek do bramek do piłki ręcznej	szt.		
d.3	0310-06	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków tenisa ziemnego	szt.		
d.3	0309-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-23	Dostawa i montaż w gotowych otworach słupków do siatkówki z wyposażeniem wg projektu	kpl.		
d.3	0310-02	1	kpl.	1.00	
	analogia				
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-23	Osadzenie tulei do stojaków do koszykówki	szt.		
d.3	0309-06	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
16	KNR 2-23	Dostawa i montaż w gotowych otworach stojak metalowy do koszykówki	szt.		
d.3	0310-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	kalk. własna	Wymiana siatki na piłkochwycie istniejącym L1-L2, L3-L4 - siatka polipropylenowa bezwęzłowa, splot gr. 4,75 mm, oczka 105x105 mm, mocownie na słupach istniejących z odmalowaniem słupów 2*9	m		
d.3			m	18.00	
				RAZEM	18.00
18	KNR 2-21	Stojaki na rowery jednostronne, 5-stanowiskowe wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt		
d.3	0607-02	2	szt	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
4 ZIELEŃ CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
19	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	m ²		
d.4	0207-01	poz.20	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
20	KNR 2-21	Regeneracja trawników dywanowych sieciem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.4	0401-01	90.00	m ²	90.00	
	analogia			RAZEM	90.00
5 UZUPEŁNIENIE					
21	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.5	0402-03	12.60	m ³	12.60	
				RAZEM	12.60

