

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi lokalnej we wsi Domaniewice					
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km długość odcinka: 446 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0,25*2	m ² m m m ²	 446,00 ===== 446,00 223,00	
				RAZEM	223,00
2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (0-31,5mm) zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm, grubość 12cm 438*3,90 A (obliczenia pomocnicze) skrzyżowanie wg CAD: 38 B (obliczenia pomocnicze) (poz.A+poz.B)*0,12	m ³ m ² m ² m ² m ² m ³	 1 708,20 ===== 1 708,20 38,00 ===== 38,00 209,54	
				RAZEM	209,54
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.2A+poz.2B	m ² m ²	 1 746,20	
				RAZEM	1 746,20
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-11S, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), zwiększenie grubości warstwy do 5cm Krotność = 1,25 438*3,5+poz.2B	m ² m ²	 1 571,00	
				RAZEM	1 571,00
5	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłuczniem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie wg. rysunku konstrukcji nawierzchni: (438+7,6)*2*0,2*0,05	m ³ m ³	 8,91	
				RAZEM	8,91
6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm znak A-7 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi lokalnej we wsi Domaniewice						
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km	m ²	223,00		
2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym (0-31,5mm) zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm, grubość 12cm	m ³	209,54		
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1 746,20		
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-11S, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), zwiększenie grubości warstwy do 5cm Krotność = 1,25	m ²	1 571,00		
5	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłucznem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie	m ³	8,91		
6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00		
7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: