

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa drogi gminnej Waliska – Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomii.

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Plac o. H. Koźmińskiego 1/2

Podstawowe parametry techniczne przebudowy drogi:

- długość przebudowy 1310,40 m

- nawierzchnia asfaltowa 6557,30 m

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,31		
2	D.02.01.01	KNR 2-31 1402-05 1402-06 Uproszczona	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km.	m2	1965,60		
3	D-04.01.01	KNR 2-31 0102-01 0102-02 Uproszczona	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m2	2882,88		
4	D.02.01.01	KNNR 1 0202-07 0208-02 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3	864,86		
5	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	8130,40		
6	D-04.01.01,04.0	KNR AT-03 0201-02 Uproszczona	Warstwa wzmocnienia podłoża - mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2 gr.15cm	m2	2882,88		
7	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-05 Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0-63 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie , śr gr.15cm	m2	2568,38		
8	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-07 0114-08 Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie , śr gr.10cm	m2	7212,50		
9	D.04.03.01.	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Skropienie nawierzchni emulsja asf.C60B10ZM, ilość lepiszcza 0,5 do 0,7kg/m2	m2	7212,50		
10	D.05.03.05.A.	KNR 2-31 0310-01 0310-02 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR1,KR2, grubości 3cm AC-16W	m2	6753,86		
11	D.05.03.05.A.	KNR 2-31 0310-05 0310-06 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	6557,30		
12	D-04.04.04	KNR 2-31 0107-02 Uproszczona	Pobocze utwardzone z mieszanki niezwiązanej C90/3, o uziarnieniu 0-31,5 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie	m3	393,12		
13	D.07.02.01.	KNR 2-31 0702-02 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	6,00		
14	D.07.02.01.	KNR 2-31 0703-01 Uproszczona	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	8,00		
15		Uproszczona	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	szt.	1,00		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

zł

Podatek VAT 23%

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

Słownie:

Podpis wykonawcy: